



SECOND AVENUE SUBWAY

PHASE 2 East Harlem

ALANCE COMUNITARIO

ÁREA DE LA ESTACIÓN DE LA CALLE 116

PRIMAVER DE 2026

ASESORAMIENTO COMUNITARIO

Actividades de Demolición

A Partir de la Semana del 30 de Marzo

Sobre las próximas actividades

MTA y su contratista, Connect Plus Partners, están avanzando con la Fase 2 del Proyecto del Metro de la Segunda Avenida, que incluye la rehabilitación y construcción de túneles, pasillos de conexión y estructuras de revestimiento para las nuevas estaciones de la Calle 116 y la Calle 125.

Contrato 2: Próxima demolición de edificios. Las actividades correspondientes al Contrato 2 incluyen:

- La demolición controlada del 246 E. 120th St.
- La demolición de tres edificios: 2325, 2327 y 2329 de la 2.ª Avenida, cerca de la calle 119 Este.

Cómo garantizamos su seguridad y minimizamos los impactos

La demolición de edificios es una actividad que genera ruido y polvo. MTA implementará un **monitoreo ambiental** continuo del aire, el ruido y las vibraciones.

- Ruido:** MTA cumple con el Código de Ruido de la Ciudad de Nueva York.
- Aire:** Se realizarán muestreos de aire en el interior del edificio, en el lugar de la demolición; fuera del área de trabajo; y en la PS96.
- Vibración:** Monitoreo de vibraciones para prevenir impactos en los edificios.

Las múltiples capas de supervisión incluyen:

- Supervisión de la demolición por parte de MTA C&D, el Consultor de Gestión del Proyecto, un consultor ambiental externo y el contratista, incluyendo la observación a tiempo completo de los procedimientos de mitigación con muestreo de aire.

Las medidas de protección incluyen:

- Una zona de amortiguamiento protectora de 25 pies, provista de una pared de madera contrachapada, rodeará el sitio, y cualquier abertura dentro de esta zona de acceso controlado quedará completamente sellada.
- Las medidas específicas para la PS96 incluyen la protección del techo, el sellado de ventanas y la provisión de filtros de aire interiores. Las rejillas de extracción de la escuela se cubrirán con dos capas de láminas protectoras.
- La demolición controlada del 246 E. 120th Street se llevará a cabo con herramientas manuales y una excavadora.
- Las operaciones de demolición del edificio se llevarán a cabo mediante la nebulización de agua para controlar el polvo. Toda el agua utilizada se recolectará en tanques de contención para garantizar que no haya escorrentía hacia las áreas públicas ni hacia el sistema de alcantarillado de la ciudad.
- Los materiales que contienen asbesto serán transportados a instalaciones de disposición final autorizadas. El asbesto es un mineral fibroso de origen natural que se utilizó comúnmente en ciertos materiales de construcción antes de 1989. Para proteger la salud pública, a los trabajadores y al medio ambiente, todos los procedimientos relacionados con el asbesto se llevan a cabo de manera preventiva, siguiendo estrictos protocolos de seguridad basados en las normativas estatales y federales.

Nuestro compromiso con la comunidad

MTA se compromete a proteger la salud pública y el medio ambiente. La coordinación y comunicación continuas con los funcionarios de la PS96 ayudarán a minimizar las interrupciones en las operaciones escolares. Cada etapa de este proyecto se rige por las mejores prácticas del **sector**, el **cumplimiento** normativo y la **dedicación a la seguridad de la comunidad**.



¿Preguntas o inquietudes?

- Línea de atención telefónica las 24 horas: **212-693-9520**
- Correo electrónico: outreach@mtacd.org
- Centro de Información Comunitaria: 69 East 125th Street NY, NY
- Escanee el código QR para registrarse a nuestro boletín Scan the QR on the right to sign up for notifications

Keeping You Informed